

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2884

13-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ എലവഞ്ചേരി, പല്ലശ്ശന കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. ബാബു (നെന്മാറ)		Shri Roshy Augustine (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ എലവഞ്ചേരി, പല്ലശ്ശന കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് ഘട്ടംവരെയായി എന്ന് വിശദമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>പോത്തുണ്ടി ഡാം സ്രോതസ്സായ ഈ പദ്ധതികളുടെ ഘടകങ്ങൾ നെന്മാറ പഞ്ചായത്തിലെ പോത്തുണ്ടിയിൽ 26 ദശ ലക്ഷം ലിറ്റർ ജല ശുദ്ധീകരണ ശാല ,600 ഡി ഐ കെ 9 -280 മീറ്റർ റോ വാട്ടർ പമ്പിങ് മെയിൻ ,43 എച്ച് പി റോ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ -2 എണ്ണം ,630 കെ വി എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്നിവയാണ്. പദ്ധതി 52 % പൂർത്തീകരിച്ചു. ഈ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 24-12-2020 ന് എലവഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ 2017 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനായി 3900 ലക്ഷം രൂപയുടെയും പല്ലശ്ശന പഞ്ചായത്തിൽ 6058 ഗാർഹിക കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനായി 5800 ലക്ഷം രൂപയുടെയും ഭരണാനുമതി നൽകി .ഈ പദ്ധതിയുടെ ഘടകങ്ങൾ എലവഞ്ചേരി വെങ്കായപ്പാറയിൽ 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല സംഭരണി, ,പല്ലശ്ശന കാരോട്ട് വാമലയിൽ 33 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല സംഭരണി ,700 മി. മീ. ഡി ഐ കെ 9 കോമൺ ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിങ് മെയിൻ -9650 മീറ്റർ ,എലവഞ്ചേരിയ്ക്കായി 250 മി. മീ. ഡി ഐ കെ 9 കോമൺ ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിങ് മെയിൻ -2800 മീറ്റർ , പല്ലശ്ശനയ്ക്കായി 600 മി. മീ. ഡി ഐ കെ 9 കോമൺ ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിങ് മെയിൻ -4400 മീറ്റർ ,217 എച്ച് പി കോമൺ ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ -3 എണ്ണം, എലവഞ്ചേരിയിൽ 500 മി. മീ. ഡി ഐ കെ 9 മുതൽ 90 മി മീ പി വി സി വരെയുള്ള 94 .698 കി മീ വിതരണ ശൃംഖല ,പല്ലശ്ശനയിൽ 500 മി. മീ. ഡി ഐ കെ 9 മുതൽ 90 മി. മീ. പി. വി. സി വരെയുള്ള 121 .303 കി. മീ വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവയാണ്.</p>
(ബി)	<p>ഈ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളിതുവരെ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്</p>	(ബി)	<p>I.കിഫ്ബി പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ 12 ക്ലാരിഫയറ്റുകളുടെ പ്ലാസ്റ്ററിങ് വർക്കുകൾ</p>

നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

പൂർത്തീകരിച്ചു. 2). ഫിൽറ്റർ ബെഡ്ഡുകളുടെ വാക്വേയ്ക്കു മുകളിലുള്ള കോളം പ്രവൃത്തികളുടെ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 3). ക്ലോറിൻ റൂമിന്റെ കോർബെൽ ബീം പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. 4). കെമിക്കൽ ഹൗസിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 5). പമ്പ് ഹൗസിന്റെ ബ്രിക്ക്സ് വർക്സ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. കൂടാതെ റോ വാട്ടർ പമ്പിങ് മെയിനീനുള്ള 600 എംഎം ഡി ഐ പൈപ്പിനുള്ള സപ്ലൈ ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി 31-12-2021-ഓടെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. II. ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നിലവിൽ 85 കി. മീ നീളത്തിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു . 10 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതല സംഭരണി യുടെ പി. വി. സി വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ