

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നഷ്ടത്തെ പിന്നം ഹിന്ദിയാൽ പോദ്യും നം. 1071

30-06-2022 - തെ മറ്റപട്ടിക്ക്

വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ കടിവെള്ള ക്ഷാമം

ചേര്യം	ഉത്തരം
ശ്രീ. കെ.എസ്. ഉള്ളിക്കുളൻ	ശ്രീ രോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്ഷാമം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ 30.08.2021 ന് എറണാകുളം ഗസ്സ് ഹാസിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനപ്രകാരം പത്ത് ദിവസത്തിനകം സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന മണ്ഡലത്തിലെ കടിവെള്ളക്ഷാമത്തെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്ര റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചുമൊരു നടപടികൾ നിലവിൽ പുരോഗമിച്ച വരുന്നു. റിപ്പോർട്ടിൽ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.	(എ) 30/08/2021 ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കടിവെള്ള ക്ഷാമത്തെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്ര റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കേരള വാടക്ക് അതോറിറ്റിക്ക് സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വൈപ്പിൻ മേഖലയിലെ കടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നിലവിൽ പുരോഗമിച്ച വരുന്നു. റിപ്പോർട്ടിൽ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ പകർപ്പ് വരുമാക്കുമോ;	(ബി) 30/08/2021 ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കടിവെള്ള ക്ഷാമത്തെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്ര റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കേരള വാടക്ക് അതോറിറ്റിക്ക് സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വൈപ്പിൻ മേഖലയിലെ കടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നിലവിൽ പുരോഗമിച്ച വരുന്നു. റിപ്പോർട്ടിൽ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(സി) ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ നേരിട്ടന കാലതാമസത്തിന് കാരണം വിശദമാക്കാമോ?	(സി) 30/08/2021 ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കടിവെള്ള ക്ഷാമത്തെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്ര റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കേരള വാടക്ക് അതോറിറ്റിക്ക് സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വൈപ്പിൻ മേഖലയിലെ കടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നിലവിൽ പുരോഗമിച്ച വരുന്നു. റിപ്പോർട്ടിൽ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി



വൈപ്പിന് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ
കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തെ സംബന്ധിച്ച
സമഗ്ര റിപ്പോർട്ട്

(കടമകുടി, മുളവുകാട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവരങ്ങൾ
ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല)

വാട്ടർ സഞ്ചേപ്പ ഡിവിഷൻ
കെട്ടാളി

കുട്ടികൾ	ഉള്ളടക്കം	പേജ് നമ്പർ
1	വൈപ്പിൻ മേഖലയിലെ പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ	03
2	ശുഖജല വിതരണ പദ്ധതികളുടെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ	04
3	ശുഖജല വിതരണ കണക്കനുകളുടെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ	05
4	ആവശ്യകതയെയും, വിതരണത്തെയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ	06
5	കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ	07
6	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകിയ കണക്കനുകളുടെ വിവരങ്ങൾ	09
7	ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചൊല്ലുന്ന ജല ശുഖീകരണ ശാലയിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട പ്രവർത്തനികളുടെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ	10
8	ശുഖജല വിതരണത്തിന്റെ രേഖാചിത്രങ്ങൾ	11

വൈപ്പിന് മേഖലയിലെ പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ :

- ഗാമ പദ്ധതിയിൽ പൊതുവായ സംബന്ധിച്ച് :

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	വാർധക്കളുടെ എണ്ണം	2011-ലെ ജനസംഖ്യ	2022-ലെ ജനസംഖ്യ (Projected)
1	എളംകുന്നപുഴ	23	50,157	53,768
2	ഞാറക്കൽ	16	26,099	27,978
3	നായരപലം	16	26,507	28,416
4	എടവനക്കാട്	15	23,530	25,224
5	കുഴുപ്പിള്ളി	13	25,767	27,622
6	പള്ളിപ്പുറം	23	44,907	48,140
മൊത്തം എണ്ണം		106	1,96,967	2,11,148

- ശുഖജല വിതരണ കണക്കനുകളുടെ സംബന്ധിച്ച് :

ക്രമ നമ്പർ	വിഭാഗം	എണ്ണം
1	ഗാർഹിക കണക്കനുകൾ	50,427
2	ഗാർഹികേതര കണക്കനുകൾ	2,324
3	പ്രാവസാധിക കണക്കനുകൾ	74
മൊത്തം കണക്കനുകൾ എണ്ണം		52,825

മൊത്തം പൊതുവായപ്പുകളുടെ എണ്ണം	2,312
-------------------------------	-------

ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിക്കുടെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ :

എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി

2003-ൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിലുണ്ടെയാണ് എല്ലംകുന്നപ്പുഴ പദ്ധതായത്തിൽ പുർണ്ണമായും, തൊറക്കൽ പദ്ധതായത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. പെരിയാറിൽ നിന്നുമുള്ള ജലം ആലുവ ജലശുദ്ധികരണ ശാലയിൽ ശുദ്ധികരിച്ച് പെപ്പിലും വടുതല ജല സംഭരണിയിൽ എത്തിക്കുകയും, അവിടെ നിന്നും കായലിനടിയിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പെപ്പിലും പന്ത് ചെയ്താണ് വൈപ്പിനിലെ ഓച്ചന്തുരുത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 50 ലക്ഷം ശേഷിയുള്ള ജല സംഭരണിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഹോർട്ട് വൈപ്പിൻ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലംകുന്നപ്പുഴ പദ്ധതായത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്കും, തൊറക്കൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലംകുന്നപ്പുഴ പദ്ധതായത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്കും വെള്ളം പന്ത് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ജിധ പദ്ധതിയിൽ മാലിപ്പുറത്തു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള 13.80 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉപരിതല സംഭരണിയും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 10 ദശലക്ഷം (10 Mid) വെള്ളമാണ് ദിനംപ്രതി ഇപ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ആലുവയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന നേരിയ കുറവ് പോലും ജല വിതരണത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ട്.

ചൊരു ജല ശുദ്ധികരണ പദ്ധതി

2006-ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച പ്രസ്തുത പദ്ധതി മുഖ്യമാണ് പള്ളിപ്പുറം, കുഴുപ്പുള്ളി, എടവനക്കാട്, നായരമലം എന്നീ പദ്ധതായത്തുകളിൽ പുർണ്ണമായും, തൊറക്കൽ പദ്ധതായത്തിലെ കുറെ ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. പെരിയാറിൽ നിന്നുമുള്ള ജലം ചൊരു ജലശുദ്ധികരണ ശാലയിൽ ശുദ്ധികരിച്ച് പെപ്പിലും വടക്കൻ പരവുരിലുള്ള ജല സംഭരണിയിൽ എത്തിച്ച്, അവിടെ നിന്നും പന്ത് ചെയ്താണ് വെള്ളം വൈപ്പിൻ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ജിധ ഫിഷറിന് പദ്ധതിയിൽ എടവനക്കാട് അണിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള 11.15 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉപരിതല സംഭരണിയും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വൈപ്പിൻ മേഖലയിലേക്ക് മാത്രമായി എക്ഷേഡം 15 ദശലക്ഷം (15 Mid) വെള്ളമാണ് ദിനംപ്രതി ഇപ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ചൊരുയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് വിതരണത്തെ കാര്യക്ഷമമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്.

മൂലജല വിതരണ കണക്കനുകളുടെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ :

ക്രമ നമ്പർ	പ്രമാധത്ത്	ഗാർഹിക കണക്കനുകൾ	ഗാർഹികേര കണക്കനുകൾ	വ്യാവസായിക കണക്കനുകൾ	മൊത്തം എണ്ണം
1	എളംകുന്നപ്പുഴ	13,629	686	11	14,326
2	തൊറക്കൽ	6,860	308	4	7,172
3	നായരമ്പലം	6,986	176	3	7,165
4	എടവനക്കാട്	6,374	214	7	6,595
5	കുഴുപ്പിള്ളി	3,660	201	3	3,864
6	പള്ളിപ്പുറം	12,918	739	46	13,703
മൊത്തം എണ്ണം		50,427	2,324	74	52,825

ക്രമ നമ്പർ	പ്രമാധത്ത്	പൊതുവാപ്പുകളുടെ എണ്ണം
1	എളംകുന്നപ്പുഴ	699
2	തൊറക്കൽ	338
3	നായരമ്പലം	259
4	എടവനക്കാട്	360
5	കുഴുപ്പിള്ളി	189
6	പള്ളിപ്പുറം	467
മൊത്തം എണ്ണം		2,312

ആവശ്യകതയെയും, വിതരണത്തെയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ :

ക്രമ നമ്പർ	പാഠാധിക്രമം	ആവശ്യകത (Mld)	വിതരണം (Mld)	അന്തരം (Mld)
1	എളംകുന്നപ്പുഴ	8.07	7.00	1.07
2	തൊറക്കൽ	4.20	3.00	1.20
3	നായരപ്പലം	4.26	2.90	1.36
4	എടവനക്കാട്	3.78	3.30	0.48
5	കുഴുപ്പിള്ളി	4.14	1.74	2.40
6	പള്ളിപ്പറം	7.22	5.70	1.52
മൊത്തം		31.67	23.64	8.03

ആലുവയിൽ നിന്നും, ചൊല്ലരയിൽ നിന്നും അധികമായി വെള്ളം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ആവശ്യകതയും, വിതരണവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ആലുവയിൽ നിന്നും വടുതല ജലസംഭരണിയിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന പെപ്പ് വടുതല ദൈഖികവേ ലൈനിനടിയിൽ നേരത്തെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ലീക്കിന്റെ ഭാഗമായി വ്യാസം കുറഞ്ഞ പെപ്പ് സ്ഥാപിച്ച്, അതിലുടെയാണ് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത പെപ്പും, ചതുപ്പിലുടെയും മറ്റും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പെപ്പും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സീക്രിക്കേറ്റതായിട്ടുണ്ട്.

കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ :

ആലുവയിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളത്തിന് അളവിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നോഴാണ് എല്ലംകുന്നപുഴ, ഞാറക്കൽ എന്നീ പദ്ധതികളുകളിൽ ശുഖജല ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

ചൊവ്വരയിൽ നിന്നുമുള്ള പദ്ധതി സമയത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് മുലമാണ് പള്ളിപ്പുറം, കുഴുപ്പിള്ളി, എടവനക്കാട്, നായരപലം എന്നീ പദ്ധതികളിൽ ശുഖജല ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

തുടർച്ചയായി പനിംഗ് നടന്നാൽ മാത്രമേ വിതരണ ശൃംഖലയുടെ അറ്റത്തുള്ളവർക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കുകയുള്ളതു. അതുവശ്യ അറ്റകുറപ്പണികൾക്കോ, വെദ്ദുതി തടസ്സം മുലമോ പനിംഗ് നിർത്തിയാൽ അത് വിതരണത്തെ ബാധിക്കുകയും, പരാതികൾ ഉയർന്നു വരുകയും ചെയ്യും.

വെപ്പിൽ മേഖലയിലെ എറ്റവും രൂക്ഷതയുള്ള ന്യായങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

1. പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പദ്ധതിലെ ഡിസ്പേൻസറി മുതൽ മുന്നപം വരെയുള്ള ഭാഗം - നിലവിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയുടെ അവസാനമായതിനാൽ തന്ന പനിംഗ് കുറച്ചു സമയം നിറുത്തിയാൽ തന്ന ഇവിടെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടും.

ഇതിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെക്കിൽ പ്രസ്തുത ഭാഗത്തെക്ക് മാത്രമായി ഒരു ഫീഡർ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായി വരും. ഇതിനായുള്ള അടക്കൽ State Plan-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നുവെകിലും ഫണ്ടിന് രീതെ അപര്യാപ്തത മുലവും, പെപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിന് ചേരായി മുതൽ മുന്നപം വരെയുള്ള സംസ്ഥാന പാതയുടെ കിഴക്കേ ഭാഗം മുറിച്ച് പെപ്പ് ഇടേണ്ടതിനാലും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയില്ല. ബാക്കി വഴികൾ പരിശോധിച്ചുകൂടിയും, ഒരുപാട് വളവുകളും, തിരുവുകളും ഉള്ളതിനാൽ സാക്ഷേതികമായി സാധ്യതയില്ലാത്തതായിരുന്നു.

ഫീഡർ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് കണ്ട്രത്തുകയും, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നുമുള്ള അനുമതി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്താൽ പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പദ്ധതിലെ ഡിസ്പേൻസറി മുതൽ മുന്നപം ഭാഗത്തെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുവാൻ സാധിക്കും.

മുന്നപം ഭാഗത്ത് ഉപ്പ് വെള്ള ശുഖികരണ ശാല (Desalination Plant) സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാരംഭ ചർച്ച 06-11-2021-ന് നടത്തിയിട്ടുള്ളതും,

ഇതിന് പ്രീലിമിനറി എഞ്ചിനിയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് (PER) തയ്യാറാക്കുവാൻ NIOT- ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതും, സ്ഥലത്തിന് വിശദാംശങ്ങൾ, കൂടിയറിഞ്ഞ എനിവയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഫിഷറിന് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്.

2. എടവനക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണൂർ വെള്ളക്കെട്ട് ഭാഗം - പന്നിംഗിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ചിൽ എറവും അധികം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണിത്. പ്രസ്തുത ഭാഗത്തെക്ക് മാത്രമായി ഒരു ഫീഡർ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായുള്ള 12.29 ലക്ഷം രൂപയുടെ അടക്കൽ തയ്യാറാക്കി 25-02-2022-ന് വെപ്പിൻ സ്റ്റോക്കിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനായുള്ള ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി, പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തെ കൂടിവെള്ളുക്കാമം പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കും.

3. നായരപലം പഞ്ചായത്തിലെ നെടുങ്ങാട് ഭാഗം - പ്രസ്തുത ഭാഗത്ത് നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് പരിഹാരമായി നെടുങ്ങാടേക്കുള്ള പഴയ പാലത്തിനു മുകളിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പെപ്പ് പുഴയിലും സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്കായി വെപ്പിൻ സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പണം അടച്ചിട്ടുള്ളതും, ഇതിന് ദർശാസ്ത നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലുമാണ്. ടി. പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് നെടുങ്ങാട് ഭാഗത്തെ കൂടിവെള്ളുക്കാമത്തിന് പരിഹാരമാകും.

വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പെപ്പ് ലൈനുകൾ നിടുന്നതിനായി വെപ്പിൻ സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 32,22,000/- രൂപയും, പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 15,00,000/- രൂപയും കേരള വാടകൾ അതോറിറ്റിയിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ദർശാസ്ത നടപടികൾ പൂർത്തികരിച്ച് പണികൾ ഉണ്ട് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തികരിക്കുന്നതോടെ ശുഖജല വിതരണത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും.

പെരുന്നാവുർ പൊജക്ക് ഡിവിഷൻ മുഖ്യമായി മുരുക്കുംപാടത്ത് നിലവിൽ 15 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉപരിതല സംഭരണിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ടാക്കിലേക്കുള്ള പന്നിംഗ് മെയിന് ഇന്റർ കൺക്ഷൻ പ്രവൃത്തികളും, മോട്ടോർ പന്ന് സെറ്റുകളും പരിശോനയും, അറ്റകുറപ്പണികളും, നിലവിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും പൊജക്ക് ഡിവിഷൻ മുഖ്യമായി പൂർത്തികരിക്കുവാനുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തികരിച്ച് അധിക ജലം ലഭ്യമാക്കിയാൽ ടി. ടാക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന താരക്കൽ ടാക്കിന് നിർമ്മാണവും പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ മുഖ്യമായി പൂരാഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകിയ കണക്കനുകളുടെ വിവരങ്ങൾ :

- 2020-21-ൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും, നൽകുകയും ചെയ്ത കണക്കനുകളുടെ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	അംഗീകാരം ലഭിച്ച കണക്കനുകളുടെ എണ്ണം	നൽകിയ കണക്കനുകളുടെ എണ്ണം
1	എലംകുന്നപ്പുഴ	1,000	1,000
2	ഞാറക്കൽ	450	450
3	നായരസ്വലം	425	426
4	എടവനക്കാട്	1,050	707
5	കുഴുപ്പിള്ളി	-	-
6	പള്ളിപ്പുറം	1,234	709
മൊത്തം		4,159	3,292

- 2021-22-ൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും, നൽകുകയും ചെയ്ത കണക്കനുകളുടെ വിവരങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതി	അംഗീകാരം ലഭിച്ച കണക്കനുകളുടെ എണ്ണം	നൽകിയ കണക്കനുകളുടെ എണ്ണം
1	എലംകുന്നപ്പുഴ	400	-
2	ഞാറക്കൽ	300	237
3	നായരസ്വലം	600	564
4	എടവനക്കാട്	-	-
5	കുഴുപ്പിള്ളി	350	262
6	പള്ളിപ്പുറം	-	-
മൊത്തം		1,650	1,063


ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചൊരു ജല ശുദ്ധികരണ ശാലയിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട പ്രവർത്തനികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ :

ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചേന്നമാണെലും, വടക്കേക്കര, എഴിക്കര, നായരസ്വലം, എടവനക്കാട്, പള്ളിപ്പുറം എന്നി പദ്ധതിയായതുകളിലെ ജലവിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതികളിലെ ബാക്കി തുക ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയായതുകളിലെ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ദ്രോഢിപ്പായ ചൊരു ജലശുദ്ധികരണ ശാലയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും, നവീകരണത്തിനുമായി 482.50 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെചേർക്കുന്നു.

അടക്കം	അടക്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ അവസ്ഥ
63 Mid ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധികരണ ശാലയിലെ കേടായ 6, 7 ബെഡുകളുടെ നവീകരണവും, അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും.	127.00	പ്രവൃത്തിയുടെ അടക്കൽ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ 600 HP മോട്ടോർ പന്ത് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും, സബ് സ്റ്റോർജ്ജ് നവീകരണ പ്രവൃത്തികളും.	133.00	പ്രവൃത്തിയുടെ അടക്കൽ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
600 HP മോട്ടോറിന് റീവെബൺഡിങ്ഗ്, അനുബന്ധ പ്രവർത്തനികളും	11.50	പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്
സ്റ്റോർ രൂമിന് നിർമ്മാണവും, ജലശുദ്ധികരണശാലയിലെ കൂറിപ്പയർ യൂണിറ്റുകളുടെ അറകുറപ്പണികളും, അനുബന്ധ പ്രവർത്തനികളും	71.00	സ്റ്റോർ രൂമിന് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. കൂറിപ്പയർ യൂണിറ്റുകളുടെ അറകുറപ്പണികളുടെ അടക്കൽ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആലുവ സബ് സ്റ്റോർകൾ മുതൽ ചൊരു ജലശുദ്ധികരണ ശാല വരെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീഡർ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി (പാർട്ട്-1 & 2)	140.00	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ അടക്കൽ തയ്യാറാക്കി നൽകുവാൻ KSEB-യോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ചൊരുരയിൽ ജലശുദ്ധികരണ ശാലയോട് ചേർന്ന് പുതിയ സബ് സ്റ്റോർകൾ പണിയുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 2024-25-ൽ പൂർത്തികരിക്കുമെന്നും, അതിനു ശേഷം സബ് സ്റ്റോർനിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്ക് കേബിളുകൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ മതിയെന്നും KSEB അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മൊത്തം തുക	482.50	

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ആലുവ ഡിവിഷൻ മുഖ്യമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

PUTHUVYPE PUMPING MAIN SCHEMATIC DIAGRAM



N.PARAVOOR PUMPING MAIN SCHEMATIC DIAGRAM

