15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2916 **10-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

ക്ഷേത്ര പുഴയോരത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടാൻ നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മഞ്ഞളാംകുഴി അലി		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതും ചരിത്രപ്രസിദ്ധവുമായ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി കീഴ് തൃക്കോവിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കടലുണ്ടിപ്പുഴയോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗം ഇടിഞ്ഞുതാഴ്ന്നതിനാൽ പുഴയോരം ഭിത്തികെട്ടി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്; വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി സ്ഥലം RMF ജില്ലാ കമ്മിറ്റി 30/10/2019 തീയതിയിൽ പരിശോധിക്കുകയും കരയിടിഞ്ഞ ഭാഗം 70 മീറ്റർ നീളത്തിലും 4 മീറ്റർ ഉയരത്തിലും കരിങ്കൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 23.20 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി RMF-ൽ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. SDRF-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രൊപോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സാമ്പത്തികാനുമതി ഒന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. **2022** സെപ്റ്റംബർ ആദ്യ വാരത്തിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലം കൂടുതൽ ഇടിയുകയുണ്ടായി. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗവും ഇടിഞ്ഞ കരയുടെ ഭാഗവും തമ്മിൽ ഒരു അടിയോളം മാത്രം ദൂരമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിലവിലെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിന് പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് **10** മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി അത്യാവശ്യമാണ്. ആയതിന് **50** മീറ്റർ നീളത്തിലും **5** മീറ്റർ ഉയരത്തിലുമുള്ള കരിങ്കൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുകയും ഇതിനു മുകളിലായി **5** മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഗാബിയോൺ പിച്ചിംഗ് വർക്കും ചെയ്ത് പ്രസ്തുത ഭാഗം സംരക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആയതിന് 58 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.
(ബി)	ഭക്തരുടെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി സ്ഥലം RMF ജില്ലാ കമ്മിറ്റി 30/10/2019 തീയതിയിൽ പരിശോധിക്കുകയും കരയിടിഞ്ഞ ഭാഗം 70 മീറ്റർ നീളത്തിലും 4 മീറ്റർ ഉയരത്തിലും കരിങ്കൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ

			അടിസ്ഥാനത്തിൽ 23.20 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി RMF-ൽ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. SDRF-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രൊപോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സാമ്പത്തികാനുമതി ഒന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. **2022** സെപ്റ്റംബർ ആദ്യ വാരത്തിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലം കൂടുതൽ ഇടിയുകയുണ്ടായി. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗവും ഇടിഞ്ഞ കരയുടെ ഭാഗവും തമ്മിൽ ഒരു അടിയോളം മാത്രം ദൂരമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിലവിലെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിന് പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിന് **10** മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി അത്യാവശ്യമാണ്. ആയതിന് **50** മീറ്റർ നീളത്തിലും **5** മീറ്റർ ഉയരത്തിലുമുള്ള കരിങ്കൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുകയും ഇതിനു മുകളിലായി **5** മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഗാബിയോൺ പിച്ചിംഗ് വർക്കും ചെയ്ത് പ്രസ്തുത ഭാഗം സംരക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആയതിന് 58 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക് പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ